

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "ТТС"
(А.В. Вершок)
" 2003г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

(наименование строики)

на асфальтобетонное покрытие участков тепловой сети после проведения текущего ремонта (дорожки и отмотки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 50,125 тыс.руб.
Средства на оплату труда 7,243 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 48,63 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы											
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тл.10 см (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0465	2281,99 126,07	2143,72 177,53		106,11	5,86	99,68 8,26	15,72	0,73
2	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня тл.12 см (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0558	3554,06 195,70	3341,28 280,98		198,32	10,92	186,44 15,68	24,19	1,35
3	Счет-фактура	Щебень фр.10-70мм (м3)	5,58	293,35			1636,89				
4	ФЕР27 т.ч. п.1.10	Доставка к месту работы битума на расстояние 10 км (1 т)	0,0465	31,2	31,2 5,30		1,45		1,45 0,25		
5	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т)	0,0465	1571,83	39,6 7,66		73,09		1,84 0,36		