

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Приложение №3

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП "ГТС"  
(А.В. Вершок)  
30.10.2013г.

МУП "ГТС "

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на асфальтобетонное покрытие участков тепловой сети после проведения текущего ремонта (дороги)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 49,847 тыс.руб.  
Средства на оплату труда 6,452 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость 51,97 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2013г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	на всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие тл. 50 мм с устройством основания площадью 42 м2												
1	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня тл.15 см (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,063	3554,06 195,70	3341,28 280,98	223,91	12,33	210,5 17,70	24,19	1,52		
2	Счет-фактура	Щебень фр.10-70мм (м3)	6,3	293,35		1848,11						
3	ФЕР27 т.ч. п.1.10	Доставка к месту работы битума на расстояние 10 км (1 т)	0,042	31,2 5,30	31,2 5,30	1,31		1,31 0,22				
4	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т)	0,042	1571,83	39,6 7,66	66,02		1,66 0,32				