

Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор МУП "ГТС" Силаков С.Н.
"6" декабря 2013 г.

МУП "ГТС"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на текущий ремонт АБК, инв. №28 (ремонт санузла 2 этажа)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 89139,56 руб.
Средства на оплату труда 12285 руб.
Сметная трудоемкость 97,45 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2013г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРп65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров НР (92 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (146 руб.) СП (58 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (146 руб.)	100 приборо в	0,02	553,63	544,56	9,07	3,36	11	11			63,84	1,28	0,29	0,01
2	ФЕРп65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин НР (33 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (53 руб.) СП (21 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (53 руб.)	100 приборо в	0,01	445,72	437,59	8,13	3,02	4	4			51,3	0,51	0,26	
3	ФЕРп65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (126 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (200 руб.) СП (80 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (200 руб.)	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,02	731,64	721,64	10	3,71	15	15			85,3	1,71	0,32	0,01
4	ФЕР10-04-011-04	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2216 руб.): 118%*0,85 от ФОТ (2209 руб.) СП (1113 руб.): 63%*0,8 от ФОТ (2209 руб.)	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,053	11115,79	3103,8	340,65	17,89	589	165	18	1	342,21	18,14	1,33	0,07