

"Утверждаю"

Директор МУП «ГТС»

Вершок А.В.

« » 2015г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

Текущий ремонт арт. скважин расширения Курчатовского водозабора инв. №8329.

(ремонт кровли павильонов арт. скважин №27; №28)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 26198.36 руб.

Средства на оплату труда 2481 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Мат.	Всего	В том числе		Мат.
						Осн.З/п	Эк.Маш./З/пМех.			Осн.З/п	Эк.Маш./З/пМех.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>павильон №27</b>												
1	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0.01	2401.81	1150.91	129.88 13.88	1121.02	24	12	1	11
2	ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0.12	13071.81	497.67	50.66 3.13	12523.48	1569	60	6	1503
3	ФССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.2	42.98	42.98	0 0	0	9	9		
<b>павильон №28</b>												
4	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0.01	2401.81	1150.91	129.88 13.88	1121.02	24	12	1	11
5	ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0.12	13071.81	497.67	50.66 3.13	12523.48	1569	60	6	1503