

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
 Текущий ремонт Водозабора инв. №8340.
 (ремонт кровли павильона арт. скважины № 19)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 26820.22 руб.

Средства на оплату труда 4087 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш./З/пМех.	Мат.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш./З/пМех.	Мат.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
павильон №19												
1	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0.01	2401.81	1150.91	129.88 13.88	1121.02	24	12	1	11
2	ФЕРм38-01-006-07	Ремонт существующих проемов листовой сталью 2,0 мм.	1 т кон-струкций	0.1	12670.9	1823.6	3088.56 36.93	7758.74	1267	182	309 4	776
3	ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0.12	13071.81	497.67	50.66 3.13	12523.48	1569	60	6	1503
4	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.2	42.98	42.98	0 0	0	9	9		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2869	263	316 4	2290
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									18871	4026	2044 61	12801
В том числе, справочно:												
ОЗП=15.31; ЭМ=6.47; ЗПМ=15.31; МАТ=5.59 (Поз. 1, 3-4, 2)									16002	3764	1729 57	10511