

"Утверждаю"
 Директор МУП «ГТС»
 _____ Вершок А.В.
 « _____ » _____ 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

Текущий ремонт арт. скважин №№ 1-11;13;15;16 инв. №8330
 (ремонт кровли павильонов арт. скважин №10; №11)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 46929.78 руб.

Средства на оплату труда 6797 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш./З/пМех.	Мат.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш./З/пМех.	Мат.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
павильон №11												
1	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0.01	2401.81	1150.91	129.88 13.88	1121.02	24	12	1	11
2	ФЕРм38-01-006-07	Ремонт существующих проемов листовой сталью 2,0 мм.	1 т конструкций	0.1	12670.9	1823.6	3088.56 36.93	7758.74	1267	182	309 4	776
3	ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	0.12	13071.81	497.67	50.66 3.13	12523.48	1569	60	6	1503
4	ФССПп01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	42.98	42.98	0 0	0	4	4		
павильон №10												
5	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0.01	2401.81	1150.91	129.88 13.88	1121.02	24	12	1	11
6	ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	0.11	13071.81	497.67	50.66 3.13	12523.48	1438	55	6	1377
7	ФЕРм38-01-006-07	Ремонт существующих проемов листовой сталью 2,0 мм.	1 т конструкций	0.06	12670.9	1823.6	3088.56 36.93	7758.74	760	109	185 2	466