

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2014 г.

\_\_\_\_\_ 2014 г.

МУП ГТС

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на текущий ремонт кровли АБК, инв. №28

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 10561 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1714 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 7,72 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014г. \_

УТВЕРЖДАЮ:

"13" 11

**Раздел 1.**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
1	ФЕР58-17-1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали НР (32 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (46 руб.) СП (24 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (46 руб.)	100 м2 покрытия кровли	0,04	82,25	81,82	0,43		3				10,49	0,42			
2	ФЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (140 руб.): 120%*0,85 от ФОТ (137 руб.) СП (71 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (137 руб.)	100 м2 стяжки	0,04	368,14	188,14	180	17,49	15	8	7	1	21,78	0,87	1,55	0,06	
3	ФЕР46-03-001-02	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм НР (1073 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (1148 руб.) СП (643 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (1148 руб.)	100 отверсти й	0,2	2201,7	175,08	751,17	199,52	440	35	150	40	18,2	3,64	17,2	3,44	