

Дримонович В.С.

УТВЕРЖДАЮ:

[Подпись]

" 15 " 11 2014 г.

МУП ГТС

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

текущий ремонт кровли ЦТП-1, инв. №10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость строительных работ 89348,42 руб.
 Средства на оплату труда 7747 руб.
 Сметная трудоемкость 50,68 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием			
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ФЕРр58-16-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест)	0,15	2401,81 1150,91	129,88 13,88	1121,02	360	173	19 2	168	129,9	19,49	
2	ФЕРр58-7-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя (100 м2 покрытия)	0,12	2207,85 195,34	35,91 1,74	1976,6	265	23	4	238	22,35	2,68	